

bauseits

verlegt in 2 Leerrohre (32 mm/25mm)

Hauptzählerschrank

bauseits 400 V 25A ohne FI

Optional mit 2. Zählerplatz
mit Zusatzraum für
Wärmepumpe

bauseits:

5x6 mm² und eventuell

EVU-Kontakt
(32 + 25 mm Leerrohr)

**HOME BOX
Elektro**



Buskabel

4x0,75 mm²
(H05VVc4V5-K 4G 0,75)

Hauptstrom
400V 5x2,5 mm²
(H07RN-F 5G 2,5)



Steckerfertige Kabelverbindung
Länge 5 mtr. vorkonfektioniert

Fernwärmeleitung Vor- und Rücklauf
DN 25 bis 13 kW
DN 32 ab 13 kW
max. Gesamtlänge 30 mtr.